

Beantwoording technische vragen dhr. Baali (PvdA) over beleidskeuze renovatie atletiekbaan sportpark Seringenlaan

Vraag:

Een algehele renovatie kost in het raadsvoorstel veel meer dan in het rapport -Van Middelkoop begin 2019. Vanwaar dit verschil? Graag ook de financiële onderbouwing.

Antwoord:

In het rapport t.b.v. – Van Middelkoop van februari 2019 is vernieuwing van de fundatie (lava en zand) niet meegenomen. In het raadsvoorstel is vernieuwing van de fundatie wel meegenomen, ook zijn een aantal technische nummers vervallen.

Vraag:

Klopt het dat een bovenlaag zoals voorgesteld in scenario 2 slechts eenmaal eerder is uitgevoerd, te weten in Italië, en dat niet bekend is hoe het daar met de onderlaag gesteld was?

Antwoord:

Er zijn meerdere Mondo atletiekbanen voorzien van een sandwich toplaag. Hierbij is de nieuwe sandwich toplaag op de bestaande toplaag geplaatst. In totaal zijn meer dan 16 renovaties met deze systematiek uitgevoerd.

Vraag:

In het bovengenoemde rapport van begin 2019 stond dat de algehele renovatie in 2024 aan de orde was. Dat was mede vanwege de slechte ondergrond. Vanwaar gaat de ondergrond nu mee tot tenminste 2033 (einde levensduur bovenlaag scenario 2) ?

Antwoord:

Door het toepassen van een nieuwe sandwich toplaag van 11 mm, wordt zorg gedragen voor:

- Waterhuishouding wordt sterk verbeterd. Vocht gaat niet door de toplaag heen en komt dus niet in de onderbouw terecht. De sandwich toplaag is namelijk een dichte constructie.
- De sandwich toplaag geeft meer extra stevigheid en kan eventuele scheurvorming opvangen indien zich dit voordoet.

Eerder herstelde scheuren komen niet terug.